


Pôdorys základov



Legenda materiálov:

- Jestvujúce základové pásy
- Nosné murivo z tvárnic Ytong LAMBDA + P2-350 PJK hr. 300 mm na tenkovrstvú maltu Ytong
- Nosné murivo z tvárnic Ytong P4-500 hr. 250 mm na tenkovrstvú maltu Ytong
- Základové pásy šírky 300 mm a 400 mm z betónu C16/20 (B20)

Poznámka:

- pred betonovaním základov a podkladových betónov je potrebné vyznačiť miesta a vynechať otvory pre rozvody kanalizácie
- nadzákladové murivo je z debniacich tvárnic DT 30

ZODP. PROJEKTANT :		VYPRACOVAL :		KRESLIL :		KONTROLOVAL :	
Ing. Mária Janáková		H. Terpáková				Ing. Mária Janáková	
KRAJ : Košický		Obd : Vojka					
INVESTOR : Obec Vojka				FORMÁT		2 x A4	
				DÁTUM		06 / 2017	
				ÚČEL		SP	
				ČÍSLO KÓPIE			
STAVEBNÁ ČASŤ				MIERKA		VÝKRES ČÍSLO	
Pôdorys základov				1 : 100		1	