



Pôdorys prízemia - nový stav



Legenda miestností:

Kód	Názov miestnosti	Plôcha m <sup>2</sup>	Podlažia	Steny	Stropy
I101	Trieba I.	50,50	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I102	Trieba II.	49,20	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I103	Chodba	29,00	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I104	WC zľp/zep	3,00	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I105	WC žiaci	9,50	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I106	Výlevka	2,30	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I107	Šatňa žiaci	9,60	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I108	Jedáleň	25,30	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I109	Suchý sklad	3,30	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I110	Kuchynka	18,80	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I111	Chodba	9,40	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I112	Ružička	6,90	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I113	Sklad	8,30	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I114	Výlevka	1,70	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I115	Chodba	4,90	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I116	Čistenie zeleniny	2,40	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I117	WC znečistená	2,00	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I118	Miest. znečistená	3,20	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I119	Kotlina	7,80	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I120	Sklad kotline	7,60	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I121	Chodba	6,30	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová
I122	Sklad	57,00	Prízemie	Stĺpcová	Stĺpcová



Legenda materiálov:

- Jeťujúce nosné murivo z kameňa hr. 500 mm a 600 mm
- Izolované KZS s izoláciou z minerálnej vlny
- Nosné murivo z tehál hr. 300 mm
- na MV
- Nosné murivo z tvárnic Ytong LAMBDA + PE-500 PK hr. 300 mm
- na tenkovrstvú maltu Ytong
- Nosné murivo z tvárnic Ytong P4-500 hr. 250 mm
- na tenkovrstvú maltu Ytong
- Priečkové murivo z tvárnic Ytong P4-500 hr. 150 mm a 100 mm
- na tenkovrstvú maltu Ytong
- Vstupy do objektu

ZDP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAN :	KRESIL :	KONTROLNÝ :
Ing. Mária Jančková	H. Terpišková	Ing. Mária Jančková	
RAJ. : Košický			
INVESTOR : Obec Vojka			
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka			
STAVEBNÁ ČASŤ			
Pôdorys prízemia - nový stav			
MIERKA	1 : 100	VÝKRES ČÍSLO	3