


KRYCÍ LIST STAVBY

Názov stavby Názov objektu Názov časti	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka	JKSO EČO Miesto IČO DIČ	Vojka 36193976 2021500492
Objednávateľ Projektant Zhotoviteľ	Obec Vojka STAVAB s.r.o.	Rozpočet číslo Spracoval Bc. Patrik Bordás	Dňa 09.04.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	25 631,37	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	15 765,63	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	15 247,53	10 Kultúra pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	7 456,28	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	498,86			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	1 391,76			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	65 991,46	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	1 499,84
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	67 491,30	
Objednávateľ				24 20 %	67 491,30 DPH	13 498,26
Dátum a podpis				25 20 %	0,00 DPH	
Zhotoviteľ		Pečiatka		26 Cena s DPH (r. 23-25)	80 989,56	
Dátum a podpis				E Prípochty a odpochty		
				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
				28 Kľzavá doložka	0,00	
				29 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA STAVBY

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vt 9.4.2020
Objednávateľ: Obec Vojka
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o. Spracoval: Bc. Patrik Bordás

Kód	Popis	Cena bez DPH	DPH 20 %	DPH 20 %	Cena s DPH
1	2	3	4	5	6
09789	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vt	67 491,30	13 498,26	0,00	80 989,56
01	SO 01 Zateplenie obvodového pláňa	43 443,49	8 688,70	0,00	52 132,19
03	SO 03 Výmena otvorových konštrukcií	9 156,60	1 831,32	0,00	10 987,92
05	SO 05 Elektroinštalácia a bleskozvod	1 834,20	366,84	0,00	2 201,04
041	SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov - odborné plynové zariadenie	547,70	109,54	0,00	657,24
04	SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov	12 509,31	2 501,86	0,00	15 011,17
	Celkom	67 491,30	13 498,26	0,00	80 989,56

STAVAB s.r.o.

Magneziárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Bordás



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist.verejn. budov vr. zateplenia - Kulturny dom Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 01 Zateplenie obvodového plášťa	EČO	
Názov časti		Miesto	Vojka
Objednávateľ	Obec Vojka	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVAB s.r.o.	36193976	2021500492
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Bc. Patrik Bordás	09.04.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	39 874,79	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	3 568,71	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	43 443,49	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis	Objednávateľ	Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	43 443,49	
				24 20 %	0,00 DPH	0,00
				25 20 %	43 443,49 DPH	8 688,70
				26 Cena s DPH (r. 23-25)		52 132,19
Dátum a popis	Zhotoviteľ	Pečiatka		E Prípochy a odpočty		
				27 Dodávky objednávateľa	0,00	
		STAVAB s.r.o.		28 Kľzavá doložka	0,00	
		Magnezitárska 5, 040 13 Košice		29 Zvýhodnenie + -	0,00	
Dátum a podpis		IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492				

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka

Objekt: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 9.4.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	39 874,788
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	35 811,031
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 539,586
99	Presun hmôt HSV	524,171
PSV	Práce a dodávky PSV	3 568,706
764	Konštrukcie klampiarske	3 568,706
	<u>Celkom</u>	<u>43 443,494</u>

STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Borim

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka
 Objekt: SO 01 Zateplenie obvodového plášťa

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
 Dátum: 9.4.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				39 874,788	
	D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				35 811,031	
1	K	011	622464231	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilkonTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m ²	473,326	12,140	5 746,178	20,0
2	K	011	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková BAUMIT, ručné miešanie a nanášanie, Baumit Mozaiková omietka (Baumit MosaikTop)	m ²	86,940	20,690	1 798,789	20,0
3	K	011	625251340	Kontaktný zatepľovací systém hr. 160 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m ²	447,436	53,480	23 928,877	20,0
4	K	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm BAUMIT STAR - minerálne riešenie	m ²	25,890	36,600	947,574	20,0
5	K	011	625251385	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m ²	93,455	36,270	3 389,613	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 539,586	
6	K	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	483,116	2,100	1 014,544	20,0
7	K	003	941941191	Pripratok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m ²	483,116	1,230	594,233	20,0
8	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m ²	483,116	1,420	686,025	20,0
9	K	011	953945102	BAUMIT Soklový profil SL 16 (hliníkový)	m	92,600	6,740	624,124	20,0
10	K	011	953995115	BAUMIT Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	25,100	3,000	75,300	20,0
11	K	011	953995183	BAUMIT Okenný a dverový dilatčný profil Basic (plastový)	m	86,300	3,700	319,310	20,0
12	K	011	953995222	BAUMIT Ukončovací profil pri oplechovaní (plastový)	m	27,500	8,220	226,050	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				524,171	
13	K	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvármic, z kovu výšky do 6 m	t	44,048	11,900	524,171	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				3 568,706	
	D	764		Konštrukcie kľampiarске				3 568,706	
14	K	764	764721118	Oplechovanie ríms z plechov LINDAB r. 600 mm	m	30,000	21,780	653,400	20,0
15	K	764	764753001	Odpadová rúra kruhová D 100 mm Lindab Standard	m	18,000	27,500	495,000	20,0
16	K	764	764761121	Zřab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov Lindab	m	86,000	26,430	2 272,980	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	K	764	764761231	Zřabový kotlík k polkruhovým Zřabom D 125 mm Lindab Rainline Elite	ks	10,000	12,870	128,700	20,0
18	K	764	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarске v objektoch výšky do 6 m	t	0,335	55,600	18,626	20,0
								43.443,494	

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

B. B.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kulturný dom Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 03 Výmena otvorových konštrukcií	EČO	
Názov častí		Miesto	Vojka
Objednávateľ	Obec Vojka	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVAB s.r.o.	36193976	2021500492
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Bc. Patrik Bordás	09.04.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		0,00
2		Montáž	1 522,23	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	6 040,41	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	1 593,95	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		9 156,60	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	Pečiatka Pečiatka STAVAB s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492 Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 9 156,60 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 9 156,60 DPH 1 831,32 26 Cena s DPH (r. 23-25) 10 987,92 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	--	--

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist.verejn. budov vr. zateplenia - Kulturny dom Vojka
Objekt: SO 03 Výmena otvorových konštrukcií
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Vojka
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Dátum: 9.4.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	1 522,232
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	816,564
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	612,143
99	Presun hmôt HSV	93,525
PSV	Práce a dodávky PSV	7 634,365
764	Konštrukcie klampiarske	404,608
766	Konštrukcie stolárske	7 229,757
	<u>Celkom</u>	<u>9 156,597</u>

STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Bogdan

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kulturný dom Vojka
Objekt: SO 03 Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 9.4.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 522,232	
D			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				816,564	
K	014	612425831		Onieľka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	52,110	15,670	816,564	20,0
D			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				612,143	
K	760	968061115		Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	80,400	2,430	196,372	20,0
K	760	968061116		Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	19,800	2,060	40,788	20,0
K	760	968062354		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 1 m2, - 0,07500t	m2	1,800	10,760	19,368	20,0
K	760	968062356		Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2, - 0,05400t	m2	26,320	5,930	156,078	20,0
K	760	968071116		Demontáž dverí kovových vchodových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	7,560	4,000	30,240	20,0
K	013	979081111		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,504	12,300	30,799	20,0
K	013	979081121		Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	62,600	0,410	25,666	20,0
K	013	979082111		Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	2,504	8,830	22,110	20,0
K	013	979089112		Poplatok za skládovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	2,504	36,630	91,722	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				93,525	
K	014	999281111		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,863	32,440	93,525	20,0
Práce a dodávky PSV									
D			PSV	Práce a dodávky PSV				7 634,365	
D			764	Konštrukcie klampiarske				404,608	
K	764	764410850		Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,800	1,230	26,814	20,0
K	764	764711116		Oplechovanie parapetov z plechu LINDAB r.š. 400 mm	m	21,800	17,330	377,794	20,0
D			766	Konštrukcie stolárske				7 229,757	
K	760	766621400		Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	80,400	10,130	814,452	20,0
M			283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	84,420	1,640	138,449	20,0
M			283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	84,420	0,680	57,406	20,0
M			611410005300	Plastové okno jednokridlové OS, vsš 600x600 mm, zoznačené trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	5,000	97,380	486,900	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	M	MAT	611410009300	Plastové okno dvojkriídlové OS+O, vsš 1400x1200 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	4,000	238,220	952,880	20,0
19	M	MAT	611410009500	Plastové okno dvojkriídlové OS+O, vsš 1400x2000 mm, izolačné trojsklo, systém GEALAN 9000, 6 komorový profil, AB TEAM	ks	7,000	352,050	2 464,350	20,0
20	K	760	766621405	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	19,800	12,160	240,768	20,0
21	M	MAT	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škrty okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	20,790	1,570	32,640	20,0
22	M	MAT	283290006400	Tesniaca fólia CX interiér, š. 150 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škrty, okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	20,790	0,910	18,919	20,0
23	M	MAT	611730000100	Sklpno dvere plastové trojdiele šxv 2600x1600 mm, 5 komorový systém ID5000, izolačné trojsklo Ug = 1,1 W/(m2.K), SAPELI	ks	1,000	1 055,950	1 055,950	20,0
24	M	MAT	ALUPL2093	Vstupné dvere 2000/900 (výškardĺžka), 5 komorový profil IDEAL 4000 Aluplast	ks	1,000	423,330	423,330	20,0
25	M	MAT	ALUPL2094	Vstupné dvere 2000/800 (výškardĺžka), 5 komorový profil IDEAL 4000 Aluplast	ks	1,000	409,590	409,590	20,0
26	K	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolaštrke v objektoch výšky do 6 m	%	288,153	0,465	134,123	20,0
							Celkom	9 156,697	

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
 IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Breda

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Názov stavby	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kulturný dom Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Elektroinštalácia a bleskozvod	EČO	
Názov časti		Miesto	Vojka
Objednávateľ	Obec Vojka	IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ	STAVAB s.r.o.	36193976	2021500492
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Bc. Patrik Bordás	09.04.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	498,86			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	1 335,34			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	1 834,20	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ  Dátum a podpis Zhotoviteľ  Dátum a podpis	Pečiatka  Pečiatka STAVAB s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492 Pečiatka	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 834,20 24 20 % 0,00 DPH 0,00 25 20 % 1 834,20 DPH 366,84 26 Cena s DPH (r. 23-25) 2 201,04 E Prípochty a odpočty 27 Dodávky objednávateľa 0,00 28 Kľzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnenie + - 0,00
---	---	---

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist.verejn. budov vr. zateplenia - Kultury dom Vojka
Objekt: SO 05 Elektroinštalácia a bleskozvod
Časť:
JKSO:
Objednávateľ: Obec Vojka
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Dátum: 9.4.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3

M	Práce a dodávky M	1 834,203
21-M	Elektromontáže	1 834,203
	Celkom	1 834,203

STAVAB s.r.o.
Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Beck

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka
 Objekt: SO 05 Elektroinštalácia a bleskozvod

Časť: JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
 Dátum: 9.4.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Práce a dodávky M				1 834,203	
				Elektromontáže				1 834,203	
				21-M					
1	K	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	105,000	1,770	185,850	20,0
2	M	MAT	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn D 8 mm	kg	105,000	1,100	115,500	20,0
3	K	921	210220003	Skrýty zvod pri zatepľovacom systéme FeZn Ø 8	m	34,800	18,350	638,580	20,0
4	M	MAT	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	34,800	1,080	37,584	20,0
5	M	MAT	345710038300	Príchytky pre rúrku z PVC S32	ks	10,440	0,280	2,923	20,0
6	M	MAT	354410054700	Drôt bleskozvodový FeZn D 8 mm	kg	13,920	1,050	14,616	20,0
7	K	921	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	7,000	14,900	104,300	20,0
8	M	MAT	345410000200	Krabica odočbná z PVC s viečkom pod omlieku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS	ks	7,000	1,600	11,200	20,0
9	M	MAT	345610005000	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, KOPOS	ks	7,000	11,160	78,120	20,0
10	K	921	210220104	Podpery vedenia FeZn na plechové strechy PV23-24	ks	43,000	1,460	62,780	20,0
11	M	MAT	354410037300	Podpera vedenia FeZn na plechové strechy označenie PV 23	ks	43,000	0,410	17,630	20,0
12	K	921	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	5,890	35,340	20,0
13	M	MAT	354410023500	Tyč zachytávacia FeZn na oceľové konštrukcie označenie JK 05	ks	6,000	3,160	18,960	20,0
14	K	921	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	12,000	6,690	80,280	20,0
15	M	MAT	354410024000	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 4 d	ks	12,000	5,170	62,040	20,0
16	K	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	2,130	14,910	20,0
17	M	MAT	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	7,000	1,070	7,490	20,0
18	K	921	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	7,000	2,090	14,630	20,0
19	M	MAT	354410004200	Svorka FeZn k odkvapovému označenie SO	ks	7,000	0,860	6,020	20,0
20	K	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	7,000	1,950	13,650	20,0
21	M	MAT	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	7,000	1,070	7,490	20,0
22	K	921	210220250	Svorka FeZn univerzálne SU, SU A-B	ks	13,000	1,600	20,800	20,0
23	M	MAT	354410005800	Svorka FeZn univerzálne označenie SU	ks	13,000	0,550	7,150	20,0
24	K	921	210220262	Ochranná trubka FeZn OT	ks	7,000	8,590	60,130	20,0
25	M	MAT	354410053500	Trubka ochranná FeZn označenie OT	ks	7,000	4,150	29,050	20,0
26	K	921	210220281	Uzemňovacia tyč FeZn ZT nadstavovacia	m	7,000	14,870	104,090	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	M	MAT	354410056100	Tyč uzemňovacia FeZn nadstavovacia označenie ZT 1 d. O 25, 1,5 m	ks	7,000	11,870	83,090	20,0
								1,834,203	
								Celkom	

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Bohner

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kulturny dom Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov - odberné plynové zariadenie	EČO	
Názov časti		Miesto	Vojka
Objednávateľ	Obec Vojka	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	STAVAB s.r.o.		
	Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa
		Bc. Patrik Bordás	09.04.2020

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C		
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0,00	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	0,00	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	27,79	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	161,61	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	56,42			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	245,82	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	301,88
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		
Objednávateľ				24 20 % 0,00 DPH		
Dátum a podpis				25 20 % 547,70 DPH		
Zhotoviteľ				26 Cena s DPH (r. 23-25) 657,24		
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Pečiatka				27 Dodávky objednávateľa		
Pečiatka				28 Kľzavá doložka		
STAVAB s.r.o.				29 Zvýhodnenie +-		
Magnezitárska 5, 040 13 Košice						
IČO: 36143976 IČ DPH: SK2021500492						

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka

Objekt: SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov - odberné plynové zariadenie

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 9.4.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	189,400
723	Zdravotechnika - plynovod	144,880
767	Konštrukcie doplnkové kovové	39,600
783	Dokončovacie práce - nátery	4,920
M	Práce a dodávky M	56,420
23-M	Montáže potrubia	56,420
OST	Ostatné	301,880
	Celkom	547,700

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

Borla

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka
Objekt: SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov - odborné plynové zariadenie
Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka
Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
Dátum: 9.4.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			PSV	Práce a dodávky PSV				189,400	
D		723		Zdravotechnika - plynovod				144,880	
1	K	PK	723120202	Potrúbie z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 15	m	2,000	6,860	13,720	20,0
2	K	PK	723130205	Potrúbie z ocelových rúrok závitových asfalt. a jutovaných spájaných na závit akost' 11 353.0 DN 25	m	6,000	7,960	47,760	20,0
3	K	PK	723150366	Potrúbie z ocelových rúrok hladkých čiernych, chránička D 57/2,9	m	3,000	8,750	26,250	20,0
4	K	PK	723190202	Pripojka plynovodná z ocelových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 15	sub	1,000	24,220	24,220	20,0
5	K	PK	723190814	Oprava plynovodného potrubia navarenie odočky na potrubie DN 25	ks	1,000	5,140	5,140	20,0
6	M	MAT	551800002	armatúry závitové - plyn Guľový uzáver plyn - Futargas, FF pačka 1/2"	ks	1,000	4,500	4,500	20,0
7	M	MAT	5517600033	armatúry závitové - plyn Flexibilná hadica nerez ku guľovému uzáveru na plyn	ks	1,000	23,290	23,290	20,0
D		767		Konštrukcie doplnkové kovové				39,600	
8	K	PK	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	ks	10,000	3,960	39,600	20,0
D		783		Dokončovacie práce - nátery				4,920	
9	K	PK	783417520	Nátery kov. potr. a armatúr potrubie do DN 50 mm farby žltej dvojnás. so základným náterom	m	2,000	2,460	4,920	20,0
D		M		Práce a dodávky M				56,420	
D		23-M		Montáže potrubia				56,420	
10	K	PK	230170001	Príprava pre skúšku tesnosti DN do - 40	úsek	1,000	54,900	54,900	20,0
11	K	PK	230170011	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 DN do - 40	m	8,000	0,190	1,520	20,0
D		OST		Ostatné				301,880	
12	K	PK	HZS-001	Revízie	Sub	2,000	93,100	186,200	20,0
13	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	9,640	115,680	20,0
				Celkom				547,700	

STAVAB s.r.o.

Magneziárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kulturny dom Vojka	JKSO	
Názov objektu	SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov	EČO	
Názov časti		Miesto	Vojka
Objednávateľ	Obec Vojka	IČO	
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	STAVAB s.r.o.	36193976	2021500492
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Bc. Patrik Bordás	09.04.2020	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práca nadčas 0,00	13	Zariadenie staveniska 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky 7 453,94	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Územné vplyvy 0,00
4	Montáž 3 857,41	11		16	Prevádzkové vplyvy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatné 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 11 311,35	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 1 197,96

Projektant		D Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23 Súčet 7, 12, 19-22 12 509,31
Objednávateľ		24 20 % 0,00 DPH 0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	25 20 % 12 509,31 DPH 2 501,86
Zhotoviteľ		26 Cena s DPH (r. 23-25) 15 011,17
Dátum a podpis	STAVAB s.r.o. Magnezitárska 5, 040 13 Košice IČO: 36193976 IČ DPH: SK2021500492	E Prípochy a odpočty
		27 Dodávky objednávateľa 0,00
		28 Kľzavá doložka 0,00
		29 Zvýhodnenie + - 0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist.verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka

Objekt: SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka

Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.

Dátum: 9.4.2020

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
PSV	Práce a dodávky PSV	11 311,349
713	Izolácie tepelné	198,794
731	Ústredné kúrenie, kotolne	1 527,514
732	Ústredné kúrenie, strojojne	1 774,554
733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	3 061,572
734	Ústredné kúrenie, armatúry.	77,910
735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 952,627
764	Konštrukcie klampiarske	323,190
767	Konštrukcie doplnkové kovové	1 378,928
783	Dokončovacie práce - nátery	16,260
OST	Ostatné	1 197,960
	Celkom	12 509,309

STAVAB s.r.o.

Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK2021500492

ROZPOČET

Stavba: Zvyšovanie energetickej účinnosti exist. verejn. budov vr. zateplenia - Kultúrny dom Vojka
 Objekt: SO 04 Modernizácia vykurovacích systémov

Časť:
 JKSO:

Objednávateľ: Obec Vojka
 Zhotoviteľ: STAVAB s.r.o.
 Dátum: 9.4.2020

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D PSV									
Práce a dodávky PSV									
D			713	Izolácie tepelné				198,794	
1	K	PK	713482111	Montáž trubic z PE, hr.do 10 mm, vnút.priemer do 38	m	12,000	2,570	30,840	20,0
2	M	MAT	2837741570	Izolácia Trubice 35/20	m	90,000	1,190	107,100	20,0
3	M	MAT	2837741543	Izolácia Trubice 22/20	m	50,000	0,400	20,000	20,0
4	M	MAT	2837741530	Izolácia Trubice 18/20	m	100,000	0,210	21,000	20,0
5	M	MAT	2837741556	Izolácia Trubice 28/20	m	36,000	0,550	19,800	20,0
6	K	PK	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,043	1,245	0,054	20,0
D			731	Ústredné kúrenie, kotolne				1 527,514	
7	M	MAT	4847571210	Vykurovacía technika plynový kondenzačný kotol 6-28kW	SUB	1,000	1 344,910	1 344,910	20,0
8	M	MAT	4847571240	Vonkajšie čílo	ks	1,000	85,740	85,740	20,0
9	K	PK	731241083	Montáž kotla oceľ. nástěn. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 45 kW	SUB	1,000	82,670	82,670	20,0
10	K	PK	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,110	129,040	14,194	20,0
D			732	Ústredné kúrenie, stroje				1 774,554	
11	K	PK	732111339	Montáž upravne a uvedenie do prevádzky	ks	1,000	148,990	148,990	20,0
12	K	PK	732219315	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 6 objemu 160 l	sub	1,000	137,730	137,730	20,0
13	M	MAT	4843900001	Zásobníkový ohrievač s integrovanou vyhrievacou špirálou 150 l	ks	1,000	584,980	584,980	20,0
14	K	PK	732331513	Nádoba expanzná ličková s membránou typ Expanzomat I bez poistného ventilu objemu 25 l	sub	1,000	32,160	32,160	20,0
15	M	MAT	4360022032	Úprava vody chemická + náplň I	ks	1,000	866,140	866,140	20,0
16	K	PK	998732101	Presun hmôt pre stroje v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	65,060	4,554	20,0
D			733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				3 061,572	
17	M	MAT	4849211033	Termostat "H", s polhou "0", 6 - 30 °C, priama montáž na VT M 30 x 1,5	ks	19,000	11,920	226,480	20,0
18	M	MAT	4228461154	Vekolux priamy, G 3/4 s sadadaptérmi	ks	19,000	18,820	357,560	20,0
19	K	PK	733121114	Potrubié z rúrok hadých bezsvových nízkotlakových priemer 31,8/2,6	m	6,000	8,910	53,460	20,0
20	K	PK	733161501	Potrubié plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	100,000	3,070	307,000	20,0
21	K	PK	733161503	Potrubié plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	50,000	8,650	432,500	20,0
22	K	PK	733161504	Potrubié plastlinikové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	30,000	10,610	318,300	20,0
23	K	PK	733161505	Potrubié plastlinikové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	90,000	12,570	1 131,300	20,0
								11 311,349	

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	M	MAT	2864825800	svorné srobenie, 16x2,0	ks	38,000	2,240	85,120	20,0
25	K	PK	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok	m	6,000	0,430	2,580	20,0
26	K	PK	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia do 400mm	m	270,000	0,490	132,300	20,0
27	K	PK	998733103	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	0,350	42,720	14,952	20,0
			734	Ústredné kúrenie, armatúry.				77,910	
28	M	MAT	5517400560	Armatúry a príslušenstvo guľový K ohut 1" voda	ks	3,000	6,820	20,460	20,0
29	M	MAT	4228461561	1" filter, veľkosť oka sieťoviny 0,75 mm	ks	1,000	14,840	14,840	20,0
30	M	MAT	4223050300	Kohút plniaci a vypúšťací K 310, PN 10, D 15 mm	ks	2,000	3,760	7,520	20,0
31	K	PK	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	21,000	0,970	20,370	20,0
32	K	PK	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,000	3,680	14,720	20,0
			735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				2 952,627	
33	K	PK	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telesa VSŽ s príplatom 8 %	ks	19,000	1,800	34,200	20,0
34	K	PK	735159130	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového	ks	4,000	12,220	48,880	20,0
35	K	PK	735159210	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	15,000	10,730	160,950	20,0
36	M	MAT	4845390100	Vykurovacie telesá doskové VKP 10K 600x400	ks	2,000	44,780	89,560	20,0
37	M	MAT	4845387950	Vykurovacie telesá doskové VKP 10S 600x0500	ks	1,000	51,550	51,550	20,0
38	M	MAT	4845388000	Vykurovacie telesá doskové VKP 10S 600x0600	ks	1,000	50,680	50,680	20,0
39	M	MAT	4845395350	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0700	ks	1,000	94,620	94,620	20,0
40	M	MAT	4845395450	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0800	ks	2,000	104,550	209,100	20,0
41	M	MAT	4845395550	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x0900	ks	1,000	99,850	99,850	20,0
42	M	MAT	4845395650	Vykurovacie telesá doskové VKP 21K 600x1000	ks	1,000	113,780	113,780	20,0
43	M	MAT	4845400500	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x0900	ks	1,000	131,470	131,470	20,0
44	M	MAT	4845400550	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1000	ks	2,000	124,280	248,520	20,0
45	M	MAT	4845400650	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1200	ks	1,000	129,180	129,180	20,0
46	M	MAT	4845400750	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x1400	ks	2,000	152,120	304,240	20,0
47	M	MAT	4845401000	Vykurovacie telesá doskové VKP 22K 600x2000	ks	1,000	198,490	198,490	20,0
48	M	MAT	4845404800	Vykurovacie telesá doskové VKP 33K 600x2000	ks	3,000	320,710	962,130	20,0
49	K	PK	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,690	36,850	25,427	20,0
			764	Konštrukcie kiampiarske				323,190	
50	K	PK	764451902	montáž dymovodov	ks	1,000	7,590	7,590	20,0
51	M	MAT	4849100770	Vykurovacia technika príslušenstvo -rúrka 80/125 -1m	ks	2,000	47,850	95,700	20,0
52	M	MAT	4849100780	Vykurovacia technika príslušenstvo -rúrka 80/125 2m	ks	1,000	96,720	96,720	20,0
53	M	MAT	4849100920	Vykurovacia technika príslušenstvo -zakončenie zvislé pr.125	ks	1,000	35,360	35,360	20,0
54	M	MAT	4849100570	Vykurovacia technika príslušenstvo -koleno súosé 90° 85/125	ks	2,000	43,910	87,820	20,0
			767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 376,928	
55	K	PK	767995101	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií upevnenie potrubia	ks	100,000	6,850	685,000	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	M	MAT	3451391500	Konzola nástená radiátorová	ks	38,000	18,250	693,500	20,0
57	K	PK	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	42,800	0,428	20,0
				Dokontovacie práce - nátery				16,260	
58	K	PK	783434340	Nátery kov.potr.a armatúr synt. farby žltej do DN 50 mm 2x email a základný náter	m	6,000	2,710	16,260	20,0
				Ostatné				1 197,960	
59	K	PK	HZS-004	Vyregulovanie systému	hod	12,000	16,090	193,080	20,0
60	K	PK	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšanju	hod	12,000	18,930	227,160	20,0
61	K	PK	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	12,000	16,150	193,800	20,0
62	K	PK	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	72,000	8,110	583,920	20,0
				Celkom				12 509,309	

STAVAB s.r.o.

Magneziárska 5, 040 13 Košice
 IČO: 36 193 976 IČ DPH: SK3021500492

